

A megtisztelő, megkeresésének eleget téve, a kerítés építésének költsége a következőképpen néz ki:

73 m hosszúság kerítés kivitelezésének egyéb anyag költségei:

- Beton,
- 200 vas műanyag cső,
- 100 Vas cső(oszlopnak),
- Rögzítő csavarok,
- Gépi föld munka.
- összesen: 350 000 Ft +áfa

Munka díj: 876 000 Ft + áfa

Igy összesen a teljes költség:

1 226 000 Ft + áfa= 1557.020 Ft

A felmerülő kérdésekre késéggel válaszolok.

Üdvözlettel

2021. december 23.

Bátki Tamás
Bátki-Kert Kft.
Tel: +36-30/378-6393
email: batkikert2222@gmail.com

DIBUSZ Építőipari és Kereskedelmi Kft.

2921 Komárom, Széchenyi u. 4.

Telefon : 34/347-474

Tel./Fax: 34/340-017

OTP Bank Rt.: 11740030-20007023

Adószám : 10656152-2-11

Név : Mini Bölcsőde kerítések kalakítása

Cím : Mocsá Kocsi u. 24.

Kelt: 2021.12.06.

A munka leírása:

Oldalsó szomszéd felé zárt kerítés

Gabionos fal az utca fronton, hátsó és jobb oldali kerítés 3D kivitelben

Készült: Kasznárné Dibusz Éva 2021.12.06.

| Megnevezés | Költségvetés főösszesítő | |
|----------------------------------|--------------------------|------------|
| | Anyagköltség | Díjköltség |
| 1. Építmény közvetlen költségei | 1530358 | 1234613 |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 1530358 | 1234613 |
| 2.1 ÁFA vetítési alap | 2764971 | |
| 2.2 Áfa | 27,00% | 746542 |
| 3. A munka ára | | 3511513 |

DIBUSZ

2921 Komárom, Széchenyi u. 4.
Adószám: 10656152-2-11

Aláírás

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|------|---|---------------------|----------|----------------------------|----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 02-030-7.1 (11) ÖN Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 6 m3 | 4.500 | 16.000 | 27.000 | 96.000 |
| 2 | 21-002-1.1 (1) ÖN Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig 40 m3 | 0 | 3.000 | 0 | 120.000 |
| 3 | 21-011-1.2.1 (3) ÖN Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. 40 m3 | 0 | 1.000 | 0 | 40.000 |
| 4 | 23-003-3-0222210 (5) ÖN Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C16/20 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal 4 m3 | 28.432 | 13.495 | 113.728 | 53.980 |
| 5 | 33-001-1.3.4.4.1.1-0010403 (103) ÖN# Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 300 mm falvastagságban, 300x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 30-as zsaluzóelem, 300/500/230 mm, C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 60.40:10 mm átmérőjű betonacél 6 m2 | 13.805 | 15.273 | 82.830 | 91.638 |
| 6 | 45-000-2.2 (8) Rácsok, korlátok, kerítések bontása, 45 m | 0 | 3.947 | 0 | 177.615 |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | | |
|---------------------------|---|---------------------|----------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj | |
| 7 | 45-004-31.2.2-0216533 (43) ÖN Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, előre elkészített beton alapzatra, dübelezett kerítéstalpakhoz rögzítve (beton alapzat külön tételben kiírva), 1,21-2,00 m kerítés magasság között DIRICKX AXYLE CS táblás ipari kerítés, tábla szélesség: 2,5 m huzalvastagság: v.5mm, f. 5 mm, szemméret: 200x55 mm, magasság: 1,50 m, standard színek + DIRICKX AXYLE rögzítő fémből speciális kialakítású AXYLE oszlophoz (50db/cs) + DIRICKX AXYLE talp AXYLE oszlophoz kis model, alap: 12x12cm, magasság: 5mm,RAL6005 és RAL7016 színekben | 15 m | 17.000 | 12.000 | 255.000 | 180.000 |
| 8 | 45-004-34-0120480 (57) ÖN Lakossági táblás kerítésrendszer szerelése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével STEELVENT ST10/10N horganyzott + porszórt (RAL6005), trapézbordás táblás kerítés, hossz: 2,4 m, függőleges szálak távolsága: 50 mm, huzalátmérő: 5 mm, magasság: 1,2 m, Cikkszám: 11010104010500116 | 30 m | 17.000 | 12.000 | 510.000 | 360.000 |
| 9 | 45-004-36.2-0137462 (60) ÖN Szerelvények és kiegészítők elhelyezése táblás ipari vagy lakossági kerítésrendszerekhez, előregyártott lábazati elem DIRICKX vasbeton lábazati elem vízvetővel, magasság: 0,50 m | 18 db | 10.600 | 410 | 190.800 | 7.380 |
| 10 | 91-022-1.1.1.1-0610300 (9) Kerítések, kerti építmények készítése, gabionos kerítés kővel feltöltve | 9 m2 | 39.000 | 12.000 | 351.000 | 108.000 |
| Munkanem összesen: | | | | | 1.530.358 | 1.234.613 |

